

2026年史院乡农村公路养护工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

2026年史院乡农村公路养护 工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年04月14日

复 核 时 间： 2026年04月15日

工程量清单表

合同段：2026年史院乡农村公路养护工程

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000		
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1.000		
102-2	施工环保费	总额	1.000		
102-3	安全生产费	总额	1.000		
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路、便涵修建、养护与拆除（包括原道路的养护）	总额	1.000		
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1.000		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1.000		
清单 第100章 合计 人民币 0 元					

工程量清单表

合同段：2026年史院乡农村公路养护工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面（含预留板及交口拆除量）、外运，运距自行考虑	m3	1431.110		
203	挖方				
203-1	管涵挖方				
-a	挖土方	m3	946.422		
204	填方				
204-1	管涵填筑				
-a	利用土方	m3	3.596		
-h	结构物台背回填-素土回填	m3	470.000		
205	特殊地区路基处理				
205-1	路基处理				
-c	涵管垫层				
-c-3	涵管基底换填碎石	m3	32.300		
-d	土工合成材料				
-d-3	防裂贴（沿缝宽贴50cm）	m2	2252.500		
清单 第200章 合计 人民币 0 元					

工程量清单表

合同段：2026年史院乡农村公路养护工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
308	透层和黏层				
308-2	黏层	m2	9942.200		
309	热拌沥青混合料面层				
309-1	细粒式沥青混凝土				
-a	厚50mm、AC-13普通石油沥青混凝土，含交口对接部分	m2	9942.200		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm（C30混凝土）、含预留换板维修量	m2	4218.000		
-b	胶泥灌封	m	4505.000		
-c	厚150mm(C20混凝土)、基层换填	m2	3908.000		
清单 第300章 合计 人民币 0 元					

工程量清单表

合同段：2026年史院乡农村公路养护工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
410	结构混凝土工程				
410-1	C20混凝土管基	m3	61.900		
410-2	墙基C20混凝土	m3	38.400		
410-3	洞口混凝土				
-b	墙身C20混凝土	m3	192.000		
-d	帽石C20混凝土	m3	19.200		
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	DN500钢筋混凝土插口排水管	m	10.000		
419-2	钢筋混凝土II级平口管 D300	m	6.000		
419-3	钢筋混凝土II级平口管 D600	m	120.000		
419-4	钢筋混凝土II级平口管 D800	m	46.000		
419-5	钢筋混凝土II级平口管 D1000	m	16.000		
419-6	D1000砖砌检查井（M7.5砂浆，勾缝抹面、井口加固）	座	2		
419-7	1400X250双篦雨水口	座	2		
清单 第400章 合计 人民币 0 元					

工程量清单表

合同段：2026年史院乡农村公路养护工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	波形钢板护栏Gr-C-4E	m	262.000		
604	道路交通标志				
604-1	爆闪灯（含支架等）	个	2		
604-13	道路反光镜 凸面镜	个	2		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	路面中心线（热熔型）黄色	m2	32.000		
-b	车道边缘线（热熔型）白色	m2	1405.000		
605-2	震荡减速标线				
-a	震荡减速标线	m2	125.000		
605-5	轮廓标				
-a	道口标	个	4		
清单 第600章 合计 人民币 0 元					

计日工汇总表

工程名称：2026年史院乡农村公路养护工程

第1页 共1页

[illegible]

