

A.1 招标工程量清单封面

淮南市田家庵区民生中学变压器增容及空
调专线电路改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： 淮南市田家庵区民生
中学

(单位盖章)

造价咨询人： 安徽泽佳工程管理有
限公司

(单位盖章)

2026年06月11日

B.1 招标工程量清单扉页

淮南市田家庵区民生中学变压器增容及空
调专线电路改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： 淮南市田家庵区民生中学 造价咨询人： 安徽泽佳工程管理有限公司
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 徐巍 法定代表人 邹亮
或其授权人： 或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： 费传江 复 核 人： 曾维发
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年06月11日 复 核 时 间： 2026年06月11日

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南市田家庵区民生中学变压器增容及空
调专线电路改造项目

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	030401002001	干式变压器	1. 名称：干式箱变 2. 规格：SCB14-1000KVA 3. 包含变压器基础、接地等 4. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求	座	1.000					
2	010401001001	箱变基础	315箱变基础	座	1.000					
3	ZB 040807001001	变压器系统调试	1、名称：变压器调试 2、容量（kV·A）：1000KVA	系统	1.000					
4	030414002001	送配电装置系统	1、名称：系统调试 2、电压等级（KV）：10KV	系统	4.000					
5	030414002002	送配电装置系统	1、名称：系统调试 2、电压等级（KV）：1KV	系统	3.000					
6	040504001001	砌筑检查井	1、名称：砌筑检查井 2、尺寸：1500*1500*1500 3、工作井底板、顶板为C25混凝土，垫层为C15 4、井盖选用球墨铸铁圆形Φ900井盖	座	6.000					
7	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：天然土	m ³	40.800					
8	010103001001	回填方	1、填方材料品种：原土回填	m ³	40.800					
9	WB 040501021001	管道垫层	1、垫层材质及厚度：100厚商品混凝土 2、商品混凝土强度等级：C15	m ³	2.720					
10	WB 040501021002	管道包管	1、商品混凝土强度等级：C20 商品混凝土	m ³	2.720					
11	030408003001	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、材质：SC150 3、敷设方式：排管	m	34.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南市田家庵区民生中学变压器增容及空
调专线电路改造项目

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030408003002	电缆保护管	1、名称：电缆保护管 2、材质：110*10 MPP管 3、敷设方式：顶管	m	118.000					
13	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号规格：YJV22-10-3*50 3、敷设方式、部位：埋地	m	12.000					
14	080807003001	电缆终端头	1、名称：电缆头制作安装 2、规格：50mm ² 3、电压等级（kV）：10KV	个	2.000					
15	030404017001	配电箱	1.名称：配电箱1YTKTZ 2.规格型号：184.2kw 3.安装方式：挂墙明装	台	1.000					
16	030404017002	配电箱	1.名称：配电箱2YTKT1 2.规格型号：96kw 3.安装方式：挂墙明装	台	1.000					
17	030404017003	配电箱	1.名称：配电箱1XXKTZ1 2.规格型号：268.5kw 3.安装方式：挂墙明装	台	1.000					
18	030404017004	配电箱	1.名称：配电箱1XXKT1 2.规格型号：101.7kw 3.安装方式：挂墙明装	台	1.000					
19	030404017005	配电箱	1.名称：配电箱1XXKT2 2.规格型号：51.6kw 3.安装方式：挂墙明装	台	1.000					
20	030404017006	配电箱	1.名称：配电箱2XXKT1 2.规格型号：115.2kw 3.安装方式：挂墙明装	台	1.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南市田家庵区民生中学变压器增容及空
调专线电路改造项目

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030404017007	配电箱	1. 名称：配电箱 1XXKTZ2 2. 规格型号：26 2.4kw 3. 安装方式：挂 墙明装	台	1.000					
22	030404017008	配电箱	1. 名称：配电箱 3XXKT1 2. 规格型号：12 6.6kw 3. 安装方式：挂 墙明装	台	1.000					
23	030404017009	配电箱	1. 名称：配电箱 4XXKT1 2. 规格型号：13 6.2kw 3. 安装方式：挂 墙明装	台	1.000					
24	030404017010	配电箱	1. 名称：配电箱 3XZKTZ 2. 规格型号：17 5.3kw 3. 安装方式：挂 墙明装	台	1.000					
25	030404017011	配电箱	1. 名称：配电箱 3XZKT2 2. 规格型号：38 .4kw 3. 安装方式：挂 墙明装	台	1.000					
26	030404017012	配电箱	1. 名称：配电箱 3XZKT3 2. 规格型号：51 .3kw 3. 安装方式：挂 墙明装	台	1.000					
27	030404017013	配电箱	1. 名称：配电箱 3XZKT4 2. 规格型号：45 .6kw 3. 安装方式：挂 墙明装	台	1.000					
28	030404017014	配电箱	1. 名称：配电箱 3XZKT5 2. 规格型号：40 kw 3. 安装方式：挂 墙明装	台	1.000					
29	030404017015	配电箱	1. 名称：配电箱 1ZXKTZ 2. 规格型号：45 0kw 3. 安装方式：挂 墙明装	台	1.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南市田家庵区民生中学变压器增容及空
调专线电路改造项目

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	030404017016	配电箱	1. 名称：配电箱 1ZXKT1 2. 规格型号：69kw 3. 安装方式：挂墙明装	台	1.000					
31	030404017017	配电箱	1. 名称：配电箱 2ZXKT1 2. 规格型号：72.6kw 3. 安装方式：挂墙明装	台	1.000					
32	030404017018	配电箱	1. 名称：配电箱 3ZXKT1 2. 规格型号：105.3kw 3. 安装方式：挂墙明装	台	1.000					
33	030404017019	配电箱	1. 名称：配电箱 4ZXKT1 2. 规格型号：103.5kw 3. 安装方式：挂墙明装	台	1.000					
34	030404017020	配电箱	1. 名称：配电箱 5ZXKT1 2. 规格型号：99.6kw 3. 安装方式：挂墙明装	台	1.000					
35	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号 规格：YJV22-10-3*70 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	123.000					
36	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号 规格：WDZ-YJY-4*150 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	387.000					
37	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号 规格：WDZ-YJY-4*185 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	270.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南市田家庵区民生中学变压器增容及空
调专线电路改造项目

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号 规格：WDZ-YJY-4*240 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	15.000					
39	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号 规格：WDZ-YJY-4*95+1*50 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	38.500					
40	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号 规格：WDZ-YJY-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	30.500					
41	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号 规格：WDZ-YJY-4*35+1*16 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	15.000					
42	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号 规格：WDZ-YJY-4*50+1*25 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	15.000					
43	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号 规格：WDZ-YJY-4*70+1*35 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	126.800					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南市田家庵区民生中学变压器增容及空
调专线电路改造项目

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号 规格：WDZ-YJY-4*95+1*50 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	38.500					
45	030408001012	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号 规格：WDZ-YJY-4*120+1*70 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	190.000					
46	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号 规格：WDZ-YJY-5*6 3、敷设方式、部位：穿管或桥架	m	430.000					
47	030411001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、型号 规格：SC150 3、敷设方式、部位：埋地敷设	m	270.000					
48	030411001002	配管	1、名称：焊接钢管 2、型号 规格：SC100 3、敷设方式、部位：沿桥架或沿墙	m	38.000					
49	030411001003	配管	1、名称：焊接钢管 2、型号 规格：SC65 3、敷设方式、部位：沿桥架或沿墙	m	7.000					
50	030411001004	配管	1、名称：焊接钢管 2、型号 规格：SC80 3、敷设方式、部位：沿桥架或沿墙	m	7.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南市田家庵区民生中学变压器增容及空
调专线电路改造项目

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	030411001005	配管	1、名称：JDG 2、型号 规格：JDG25 3、敷设方式、 部位：沿桥架或 沿墙	m	1568.00 0					
52	030411001006	配管	1、名称：JDG 2、型号 规格：JDG32 3、敷设方式、 部位：沿桥架或 沿墙	m	200.000					
53	030411004001	配线	1、名称：BYJ 2、型号 规格：6m2 3、敷设方式、 部位：管内穿线	m	1250.00 0					
54	030411004002	配线	1、名称：BYJ 2、型号 规格：4m2 3、敷设方式、 部位：管内穿线	m	25810.0 00					
55	030411002001	桥架	1、名称：金属 桥架 2、型号 规格：MR200*10 0 3、敷设方式： 梁下吊装	m	178.000					
56	030411002002	桥架	1、名称：金属 桥架 2、型号 规格：MR300*10 0 3、敷设方式： 梁下吊装	m	102.000					
57	030411002003	桥架	1、名称：金属 桥架 2、型号 规格：MR400*10 0 3、敷设方式： 梁下吊装	m	19.000					
58	030411002004	桥架	1、名称：金属 桥架 2、型号 规格：MR400*15 0 3、敷设方式： 梁下吊装	m	97.600					
59	490602012001	防火封堵	穿墙处防火封堵	项	1.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：淮南市田家庵区民生中学变压器增容及空调专线电路改造项目

标段：

第8页 共8页

[illegible]

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：淮南市田家庵区民生中学变压器增容及空调专线电路改造项目

第1页 共1页

[illegible]

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：淮南市田家庵区民生中学变压器增容及空调专线电路改造项目 标段：

第1页 共1页

[illegible]

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：淮南市田家庵区民生中学变压器增容及空调专线电路改造项目

第1页 共1页

[illegible]

H.2 暂列金额明细表

工程名称：淮南市田家庵区民生中学变压器增容及空调专线电路改造项目

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

H.3 专业工程暂估价计价表

工程名称：淮南市田家庵区民生中学变压器增容及空调专线电路改造项目 标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

H.4 计日工表

工程名称：淮南市田家庵区民生中学变压器增容及空调专线电路改造项目

标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

H.5 总承包服务费计价表

工程名称：淮南市田家庵区民生中学变压器增容及空调专线电路改造项目 标段：

第1页 共1页

[illegible]

附录I 增值税计价表

工程名称：淮南市田家庵区民生中学变压器增容及空调专线电路改造项目 标段：

第1页 共1页

[illegible]